


B-B METSZET M= 1:100



Rétegrendek:

R1 TETŐ RÉTEGREND

- hornyolt hódfarkú cserépfedés 1 rtg.
- cserépléc 2,4 cm
- ellenléc 2,4 cm
- RAVATOP 100 páraáteresztő fólia 1 rtg.
- hőszigetelés szarufák között, ROCHWOOL MULTIROCK HÚSZIG. 15 + 5 cm
- DÖRKEN DELTA REFLEX párazáró 1 rtg.
- kiegyenlítő lécezés 4,8 cm
- KNAUF GKB gipszkarton bulkolat 1,5 cm

R2 TETŐFÖDÉM RÉTEGREND


- PVC padlóburkolat 1 rtg.
- felületkiegyenlítő, szintbehozó rtg. 1 rtg.
- meglévő aljzatbeton
- meglévő földémszerkezet

R3 MENNYEZETI BURKOLAT RÉTEGREND

- HEA 180 kerettartó 18 cm
- lécezés 4,8 cm
- KNAUF GKB gipszkarton bulkolat 1,5 cm

R4 GIPSZKARTON FAL RÉTEGREND

- gipszkarton lap 1 rtg.
- hőszigetelés 9,75 cm
- gipszkarton lap 1 rtg.



DUNA-TISZA
INGATLANFEJLESZTŐ KFT

6722 Szeged, Vitéz utca 19.
Telefon/fax: (62) 432-369
e-mail: dunatisza@dunatisza.hu

FELÚJÍTÁSI TERV

ÉPÍTÉSI MUNKA:

Irodaépület
Szeged, Zrínyi u. 4-8.
h.sz.: 3783/1

MEGBÍZÓ:

Szegedi
Közlekedési Kft.

aláírás

TERVEZŐK:

Varga László
Okl. Építészmérnök
É 06-0146

aláírás

Kónya Imre
Okl. Építészmérnök
É1- 06-0066

aláírás

DÁTUM:

2016.október

MÉRETARÁNY:

M=1:100

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

Metszet

TERVLAP SZÁMA:

E-05