

Anyagjelölés:



Rétegrendek:

R1- TETŐ RÉTEGREND

- hornyolt hód farkú cserépfedés
- TONDACH Hód farkú tetőcserép téglavörös színben
- cserépléc
- ellenléc
- páraáteresztő fólia
- RAVATOP 100
- hőszigetelés szarufák között,
- ROCHWOOL DELTAROCK hőszigetelés
- párazáró fólia
- DÖRKEN DELTA REFLEX
- kiegyenlítő lécezés
- KNAUF GKB gipszkarton bulkolat

1 rtg.
2,4 cm
2,4 cm

1 rtg.

18 + 5 cm

1 rtg.
4,8 cm
1,5 cm

R2 TETŐFÖDÉM RÉTEGREND

- PVC padlóburkolat
- felületkiegyenlítő, szintbehozó rtg.
- meglévő aljzatbeton
- meglévő födém szerkezet

1 rtg.
1 rtg.

R3 MENNYEZETI BURKOLAT RÉTEGREND

- HEA 180 kerettartó
- lécezés
- KNAUF GKB gipszkarton bulkolat

18 cm
4,8 cm
1,5 cm

R4 GIPSZKARTON FAL RÉTEGREND

- gipszkarton lap
- hőszigetelés
- gipszkarton lap

1 rtg.
8 cm
1 rtg.

+18,00


D-D METSZET
M= 1:50

+16,11

+14,43
+14,25

+11,50
+11,40

+11,00



DUNA-TISZA
INGATLANFEJLESZTŐ KFT

6722 Szeged, Vitéz utca 19.
Telefon/fax: (62) 432-369
e-mail: dunatisza@dunatisza.hu

KIVITELI TERV

ÉPÍTÉSI MUNKA:

Irodaépület
Szeged, Zrínyi u. 4-8.
h.sz.: 3783/1

MEGBÍZÓ:

Szegedi
Közlekedési Kft.

TERVEZŐK:

Varga László
Okl. Építészmérnök
É 06-0146

Kónya Imre
Okl. Építészmérnök
É1- 06-0066

DÁTUM: 2017. március 1.

MÉRETARÁNY: M=1:50,

RAJZ MEGNEVEZÉSE: D-D Metszet

TERVLAP SZÁMA: **Ék-07**