



CS4- CSOMÓPONT SZOMSZÉDNÁL
M=1:10



CS5- TETŐABLAK CSOMÓPONT
M=1:10



Rétegrendek:

- R1- TETŐ RÉTEGREND
- hornyolt hődfarkú cserépfedés
- TONDACH Hődfarkú tetőcserép téglavörös színben*
- cserépléc
- ellenléc
- páraáteresztő fólia
- RAVATOP 100*
- hőszigetelés szarufák között,
- ROCHWOOL DELTAROCK hőszigetelés*
- párazáró fólia
- DÖRKEN DELTA REFLEX*
- kiegyenlítő lécezés
- KNAUF GKB gipszkarton bulkolat

R2 TETŐFÖDÉM RÉTEGREND

- PVC padlóburkolat
- felületkiegénylítő, szintbehozó rtg
- meglévő aljzatbeton
- meglévő fűdém szerkezet

R3 MENNYEZETI BURKOLAT RÉTEGREND

- HEA 180 kerettartó
- lécezés
- KNAUF GKB gipszkarton bulkolat

R4 GIPSZKARTON FAL RÉTEGREND

- gipszkarton lap
- hőszigetelés
- gipszkarton lap

1 rtg.
2,4 cm
2,4 cm

1 rtg.
 $18 + 5$

1 rtg.
4,8 cm
1,5 cm

1 rtg.
1 rtg.

18 cm
4,8 cm
1,5 cm

1 rtg.
8 cm
1 rtg.

Anyagjelölés:

☐ Meglévő szerkezet
Hőszigetelés Fo
Tégla

**DUNA-TISZA
INGATLANFEJLESZTŐ KFT**

6722 Szeged, Vitéz utca 19.
Telefon/fax: (62) 432-369
e-mail: dunatisza@dunatisza.hu

KIVITELI TERV

ÉPÍTÉSI MUNKA:

Irodaépület
Szeged, Zrínyi u. 4-8.
h.sz.: 3783/1

MEGBÍZÓ:

Szegedi
Közlekedési Kft.

Álírás

TERVEZŐK:

Varga László
Okl. Építészmérnök
É 06-0146

Áirás

Kónya Imre
Okl. Építészmérnök
É1- 06-0066

Áirás

DÁTUM:

2017. március 1.

MÉRETARÁNY:

M=1:10, 1:50

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

Csomópont CS4, CS5

INTERVLAP SZÁMA

Ék-14